

**KOSZTORYS NAKŁADCZY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz  
INWESTOR : Powiat Sieradzki - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz

DATA OPRACOWANIA : luty 2022

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 4 kw. 21

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	kalkulacja własna	Przygotowanie do prac remontowych demontaż drobnych elementów dekoracji, wyposażenia	kpl	1,000		
2 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią (połogi klas i pomieszczeń przy drzwiach)	m <sup>2</sup>	440,000		
3 d.1	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm (wycinanie drzwi)	m <sup>2</sup>	53,345		
4 d.1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m <sup>2</sup> posadzki	m <sup>2</sup>	83,805		
5 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	1016,810		
6 d.1	KNR 4-01 0702-07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm (skucie cokolików, podkucie pod cokoliki z płytek licowane z tynkim)	m	633,320		
7 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	329,110		
8 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	5,283		
9 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	5,283		
<b>Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2 PRACE REMONTOWE</b>						
10 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Podniesienie istniejącej stolarki aluminiowej do poziomu nowej posadzki	m <sup>2</sup>	145,810		
11 d.2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek, samozamykacz. Klasa użytkowania - 3 (dla szkół na intensywne użytkowanie).	m <sup>2</sup>	18,450		
12 d.2	KNR 4-01 1301-03	Wymiana balustrad schodowych prostych	m	22,900		
13 d.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	330,000		
14 d.2	KNNR 5 0205-01 analogia	Osadzenie istniejących przewodów w gotowych bruzdach	m	329,110		
15 d.2	KNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	329,110		
16 d.2	KNNR 5 0502-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych Krotność = 2	kpl.	59,000		
17 d.2	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4,800		
18 d.2	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4,800		
<b>Razem dział: PRACE REMONTOWE</b>						
<b>3 POSADZKI</b>						
19 d.3	NNRNKB 202 1127-01 analogia	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane z zapraw modyfikowanych w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	83,805		
20 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome (warstwa szczepna pod płytki)	m <sup>2</sup>	852,212		
21 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	667,283		
22 d.3	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	184,930		
23 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek zlicowane z tynkiem, wysokości cokolika 10 cm.	m	633,320		
<b>Razem dział: POSADZKI</b>						
<b>4 GŁADZIE, MALOWANIE</b>						
24 d.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1648,535		
25 d.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	667,283		
26 d.4	NNRNKB 202 2016-01	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	184,930		
27 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	2500,748		
28 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne lakierowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1016,810		
29 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	21,450		
30 d.4	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	8,500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem dział: GŁADZIE, MALOWANIE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: